

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZBK PRZEKŁADKA DACHU UL RYNEK 11					
1	kalk. własna	Zajęcie chodnika na 30 dni	m ²		
		41.28	m ²	41.280	
				RAZEM	41.280
2	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
		604	m ²	604.000	
				RAZEM	604.000
3	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej	m ²		
		44.40	m ²	44.400	
				RAZEM	44.400
4	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		410.67	m ²	410.670	
				RAZEM	410.670
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		86.15	m	86.150	
				RAZEM	86.150
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, koszy, pasów nadrynnowych itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		56.03	m ²	56.030	
				RAZEM	56.030
9	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		378.17	m ²	378.170	
				RAZEM	378.170
10	KNR-W 4- 03 1140-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
		131.5	m	131.500	
				RAZEM	131.500
11	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych z komina	m ²		
		3.06	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
12	NNRNKB 202 0418-03 analogia	(z.II) konstrukcje dachowe (wymiana)	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNR 4-01 0629-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania	m ²		
		378.17	m ²	378.170	
				RAZEM	378.170
14	KNR AT-09 0103-02 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m ²		
		378.17	m ²	378.170	
				RAZEM	378.170
15	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		510.35	m ²	510.350	
				RAZEM	510.350
16	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		3.06	m ²	3.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.060
18	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.10cm (lukarny) 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
19	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (lukarny) 51.75	szt. szt.	 51.750	
				RAZEM	51.750
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERPLAST" - powierzchnie pionowe 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
21	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
22	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8.80	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
23	KNR 0-33 0124-03	Tynki elewacyjne organiczne (PUC kolor), wykonywane ręcznie-baranek 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
24	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 65.80	m m	 65.800	
				RAZEM	65.800
25	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej 70.27	m ² m ²	 70.270	
				RAZEM	70.270
26	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej 22.86	m ² m ²	 22.860	
				RAZEM	22.860
27	KNR-W 2- 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej (plus lej zlewowy) 96.25	m m	 96.250	
				RAZEM	96.250
28	KNR-W 2- 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej 69	m m	 69.000	
				RAZEM	69.000
29	KNR-W 2- 02 0513-03	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementowa 410.67	m ² m ²	 410.670	
				RAZEM	410.670
30	KNR AT-09 0702-01 analogia	Dachówki cementowe-gąsior podstawowe (skrajne+trójnik) 38.40	m m	 38.400	
				RAZEM	38.400
31	KNR AT-09 0702-04 analogia	Dachówki cementowe dodatek za montaż taśmy kalenicowej 38.40	m m	 38.400	
				RAZEM	38.400
32	KNR AT-09 0701-04	Dachówki specjalne - wentylacyjne 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNR AT-09 0701-04	Dachówki cementowe specjalne - krawędziowe 83	szt. szt.	 83.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	83.000
34	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu - wróblówka	m		
		96.25 ,	m	96.250	
				RAZEM	96.250
35	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
38	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		38.66	m ²	38.660	
				RAZEM	38.660
39	KNR-W 4- 01 0519-01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		38.66	m ²	38.660	
				RAZEM	38.660
40	KNR-W 2- 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą - (trapezowa)	m ²		
		115.94	m ²	115.940	
				RAZEM	115.940
41	KNKRB 5 0501-03	Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych (odprowadzających) mocowanych na wspornikach obsadzanych	m		
		146.95	m	146.950	
				RAZEM	146.950
42	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		8.27	m ³	8.270	
				RAZEM	8.270