

ZBK WYMIANA TYNKU ELEWACJI UL RYNEK 11 - TYŁ BUDYNKU PLUS BARIERKA OCHRONNA.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZBK NAPRAWA ELEWACJI UL RYNEK 11 - TYŁ BUDYNKU PLUS BARIERKA OCHRONNA					
1	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m 444.52	m ²		
			m ²	444.520	
2	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią PCV 66.60	m ²	RAZEM	444.520
			m ²	66.600	
3	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej (balustrada) 6.39	m ³	RAZEM	66.600
			m ³	6.390	
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 388.02	m ²	RAZEM	6.390
			m ²	388.020	
5	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl.	RAZEM	388.020
			kpl.	2.000	
6	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 388.02	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	388.020	
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (balkon - posadzka) 1.38	m ³	RAZEM	388.020
			m ³	1.380	
8	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji stalowych (ramy naświetli) 19.98	m ²	RAZEM	1.380
			m ²	19.980	
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.20	m	RAZEM	19.980
			m	15.200	
10	KNR 0-33 0121-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych 189.20	m	RAZEM	15.200
			m	189.200	
11	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 14	szt.	RAZEM	189.200
			szt.	14.000	
12	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 5.55	m ²	RAZEM	14.000
			m ²	5.550	
13	KNR-W 2-02 1515-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwi-czek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania (kątowniki stalowe z czyszczeniem) 10.42	m ²	RAZEM	5.550
			m ²	10.420	
14	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 23.49	m ²	RAZEM	10.420
			m ²	23.490	
15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych 33.39	m ²	RAZEM	23.490
			m ²	33.390	
16	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 32.35	m ²	RAZEM	33.390
			m ²	32.350	
17	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa 32.35	m ²	RAZEM	32.350
			m ²	32.350	
				RAZEM	32.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej (pas nadrynnowy) 4.62	m ² m ²	 4.620	
19	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej x1 32.35	m ² m ²	RAZEM 32.350	4.620
20	KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka zbrojeniowa (pręty śr,10mm) 0.273	t t	RAZEM 0.273	32.350
21	KNR 2-02 1106-02 analogia	Posadzki cementowe grubości 6 cm 32.35	m ² m ²	RAZEM 32.350	0.273
22	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży-"WODER" powierzchnie poziome 32.35	m ² m ²	RAZEM 32.350	32.350
23	KNR-W 2- 02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 364.93	m ² m ²	RAZEM 364.930	32.350
24	KNR-W 2- 02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie 23.09	m ² m ²	RAZEM 23.090	364.930
25	TZKNBK VIII 03-81	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy 10.15	m m	RAZEM 10.150	23.090
26	kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrad ochronnych (taras+zejście do piwnicy) 24.49	m ² m ²	RAZEM 24.490	10.150
27	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 10	m m	RAZEM 10.000	24.490
28	KNR AT-27 0105-04 analogia	Zasklepienie rysy 10	m m	RAZEM 10.000	10.000
29	KNR-W 2- 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 18.50	m m	RAZEM 18.500	10.000
30	KNR-W 2- 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej 18.20	m m	RAZEM 18.200	18.500
31	KNR-W 2- 02 1519-04 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną x2 388.02	m ² m ²	RAZEM 388.020	18.200
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.59	m ³ m ³	RAZEM 13.590	388.020
				RAZEM	13.590